

NOWA JAKOŚĆ MURAWY NA PGE NARODOWYM

Włodzimierz Dola

Prezes Zarządu PL.2012+ Sp. z o.o.

KONTROLA

ZAMAWIAJĄCEGO

przy wsparciu specjalisty konsultanta ds. utrzymania murawy zamawiający kontroluje wykonawcę na każdym etapie przygotowania murawy przez cały okres hodowli i montażu

NAD WYKONAWCĄ

kontrola na plantacji	nadzór nad wycięciem	transport	rozkładanie murawy na PGE Narodowym	pielęgnacja	sprawdzenie gotowości murawy do treningu i do rozegrania meczu	kontrola parametrów po treningu oraz po rozegranym meczu
1	2	3	4	5	6	7

KONTROLA NA PLANTACJI

1. Wykonawca w ciągu 7 dni musi wskazać konkretną plantację.
2. Kontrolowane parametry na plantacji: skład gatunkowy, przesiąkliwość podłoża, zadarnienie, jednolitość barwy, skład granulometryczny gleby, odczyn PH gleby, głębokość systemu korzeniowego, wilgotność podłoża, grubość filcu, badanie na zrywalność darni, zawartość substancji organicznej: $\leq 3\%$
3. Jeżeli darń nie spełnia parametrów:
 - plantacja zamienna,
 - plan naprawczy.

NADZÓR NAD WYCIĘCIEM

- 1. Obecność na plantacji podczas procesu wycinania darni.**
- 2. Kontrola wycięcia darni oraz odpowiednich wymiarów.**
- 3. W przypadku nieodpowiednich wymiarów rolka zostaje odrzucona i wykonawca ma obowiązek wyciąć nową.**

TRANSPORT

Dobre praktyki obowiązujące przed, podczas oraz zaraz po transporcie, tj.:

- 1. Wycinanie w porze nocnej.**
- 2. Transport w ciężarówkach-chłodniach.**
- 3. Rozłożenie niezwłocznie po przywiezieniu.**

ROZKŁADANIE MURAWY NA PGE NARODOWYM

- 1. Sprawdzenie wilgotności, grubości, szerokości oraz temperatury wewnątrz rolki bezpośrednio po transporcie.**
- 2. Sprawdzenie podbudowy, na której ma być ułożona murawa**
- 3. Sprawdzenie składu gatunkowego, zadarnienia, jednolitości barwy, odczynu PH rolki, wilgotności, długości rolki, wytrzymałości na rozerwanie przy obciążeniu, zawartości wiechliny rocznej i innych chwastów, obecności chorób.**
- 4. Rolki niespełniające parametrów zostają odrzucone.**

PIEŁĘGNACJA MURAWY NA PGE NARODOWYM

Katalog sprawdzeń:

- a. częstotliwość i wysokość koszenia,**
- b. częstotliwość i intensywność nawodnienia murawy,**
- c. wyniki pomiarów wilgotności i temperatury murawy,**
- d. rodzaje i ilości stosowanych nawozów,**
- e. rodzaje i ilości stosowanych środków odnowy roślin,**
- f. czynności zagęszczania i czesania,**
- g. badania twardości,**
- h. inne wyniki badań i wszystkie czynności wykonywane w danym dniu.**

DODATKOWE ZMIANY

1. Zmieniono wymagane parametry dla darni:
 - a) z 95% zadarnienia na 98% zadarnienia,
 - b) grubość rolki z 3-5 cm na minimum 5 cm, ponadto grubość wszystkich rolek musi być jednolita +/- 0,5 cm,
 - c) wymagany odczyn PH darni i gleby 6 – 6,5 PH.
 - d) wiek darni z 15-24 miesięcy na 12-24 miesiące
2. Wskazanie wymaganych urzędzeń do badań.
3. Dopuszczalna masa wału - max 1000 kg.



DODATKOWE ZMIANY

- 4. Kary w przypadku niespełnienia wymaganych parametrów.**
- 5. W przypadku rażącego przypadku niespełnienia warunków umowy, zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kar umownych.**
- 6. Zapisy szczegółowo informujące o terminach: montażu, odbiorów ułożenia murawy oraz demontażu.**

